



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 01/2024

ANEXO I – A
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ANEXO I - A


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Galeria de Águas Pluviais
Local: Rua Antonio Poletti
Leme - SP


Data Base: SABESP MAR/2024
SINAPI MAR/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR ITEM
1	Locação de galeria	70010010	m	650,00	R\$ 2,74	R\$ 1.781,00
2	Sinalização de trânsito	70020004	m	650,00	R\$ 6,46	R\$ 4.199,00
3	Escavação mecanizada até 2,00 m	70030081	m³	611,21	R\$ 6,43	R\$ 3.930,08
4	Escavação mecanizada até 3,00 m	70030082	m³	433,69	R\$ 7,12	R\$ 3.087,87
5	Escavação mecanizada até 4,00 m	70030083	m³	380,51	R\$ 8,50	R\$ 3.234,34
6	Escavação mecanizada até 6,00 m	70030084	m³	2.412,34	R\$ 14,04	R\$ 33.869,25
7	Reaterro com compactação (95% proctor)	70030032	m³	3.215,59	R\$ 18,69	R\$ 60.099,38
8	Escoramento pontaletes	70040009	m²	1.477,18	R\$ 14,59	R\$ 21.552,06
9	Escoramento de vala, tipo blindagem, com profundidade de 3,0 a 4,5m	101605	m²	1.647,95	R\$ 18,92	R\$ 31.179,21
10	Poço de visita em blocos de concreto prof. até 2m	70070204	un	9,00	R\$ 6.605,89	R\$ 59.453,01
11	Poço de visita em blocos de concreto prof. até 3m	70070205	un	5,00	R\$ 7.859,85	R\$ 39.299,25
12	Poço de visita em blocos de concreto prof. até 4m	70070206	un	3,00	R\$ 9.072,39	R\$ 27.217,17
13	Poço de visita em blocos de concreto prof. até 5m	70070207	un	4,00	R\$ 10.799,41	R\$ 43.197,64
14	Fornecimento de tampão articulado DN 600mm	HM01428	un	15,00	R\$ 747,75	R\$ 11.216,25
15	Boca de lobo dupla	70070235	un	10,00	R\$ 4.665,20	R\$ 46.652,00
16	Assentamento tubo concreto Ø 400	70080178	m	132,20	R\$ 11,90	R\$ 1.573,18
17	Assentamento tubo concreto Ø 600	70080180	m	131,83	R\$ 30,40	R\$ 4.007,63
18	Assentamento tubo concreto Ø 800	70080182	m	60,92	R\$ 40,49	R\$ 2.466,65
19	Assentamento tubo concreto Ø 1000	70080184	m	126,28	R\$ 58,42	R\$ 7.377,28
20	Assentamento tubo concreto Ø 1200	70080186	m	387,70	R\$ 85,08	R\$ 32.985,52
21	Tubo de concreto diâmetro 400 mm	CV01258	m	132,20	R\$ 90,28	R\$ 11.935,02
22	Tubo de concreto diâmetro 600 mm	CV01234	m	131,83	R\$ 181,78	R\$ 23.964,06
23	Tubo de concreto diâmetro 800 mm	CV01236	m	60,92	R\$ 372,89	R\$ 22.716,46
24	Tubo de concreto diâmetro 1000 mm	CV01226	m	126,28	R\$ 494,15	R\$ 62.401,26
25	Tubo de concreto diâmetro 1200 mm	CV01228	m	387,70	R\$ 646,65	R\$ 250.706,21
26	Carga, descarga e transporte de tubos de concreto	70080347	txkm	6.585,48	R\$ 8,37	R\$ 55.120,47
27	Sub base em brita ou macadame hidráulico	70090098	m³	127,56	R\$ 196,68	R\$ 25.088,50
28	Imprimação ligante	70090100	m²	1.275,59	R\$ 13,58	R\$ 17.322,51
29	Capa de concreto asfáltico	70090102	m³	38,27	R\$ 2.155,43	R\$ 82.488,31
30	Dissipador de Energia	ANEXO I	un	1,00	R\$ 14.681,60	R\$ 14.681,60
VALOR TOTAL						R\$ 1.004.802,15
VALOR TOTAL COM BDI (26,98%)						R\$ 1.275.897,77

Leme, 22 de maio de 2024



DANIELE BUENO
ENGENHEIRA CIVIL



RAFAEL IMPULCEPTO
DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS

ANEXO I - ITEM 30

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR ITEM
1	Limpeza do terreno com raspagem superficial	98525	m ²	50,00	R\$ 0,66	R\$ 33,00
2	Bloco de concreto estrutural 19x19x39	00025067	unid.	362,00	R\$ 5,21	R\$ 1.886,02
3	Bloco de concreto canaleta 19x19x39	00025067	unid.	70,00	R\$ 5,21	R\$ 364,70
4	Pedra pulmão ou rachão	00004730	m ³	4,00	R\$ 65,45	R\$ 261,80
5	Pedrisco	00004720	m ³	1,50	R\$ 80,39	R\$ 120,59
6	Areia média	00000370	m ³	2,25	R\$ 75,00	R\$ 168,75
7	Cimento	00001379	sc	14,00	R\$ 30,00	R\$ 420,00
8	Concreto Usinado 16,5 Mpa	00001523	m ³	8,60	R\$ 412,64	R\$ 3.548,70
9	Aço CA50 - Ø 1/4"	00000032	kg	93,00	R\$ 8,16	R\$ 758,88
10	Aço CA50 - Ø 3/8"	00000034	kg	81,00	R\$ 7,73	R\$ 626,13
11	Aço CA50 - Ø 3/16"	00043059	kg	7,60	R\$ 7,32	R\$ 55,63
12	Chapisco	87884	m ²	60,00	R\$ 9,69	R\$ 581,40
13	Emboço desempenado	87777	m ²	60,00	R\$ 64,68	R\$ 3.880,80
14	Formas de madeira	00001347	m ²	40,00	R\$ 49,38	R\$ 1.975,20
VALOR TOTAL						R\$ 14.681,60