
ANEXO III - PROPOSTA COMERCIAL

**SUPERINTENDENCIA DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE LEME - SAECIL
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO PARA DETENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA JOSE LOPES SILVA (trecho sem saída) PRÓXIMO AO CRUZAMENTO COM A RUA RITA ISMAEL, NA CIDADE DE LEME/SP.

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: FLEX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.

CNPJ: 10.350.473/0001-72

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 680.092.960.110

END. COMPLETO: Avenida José Gatto, nº 1.308 - Centro – Tambaú - SP – CEP: 13.710-000

TEL: (19) 3673-9100

E-MAIL: contratos@flexrep.com.br; vendas@flexrep.com.br;

1. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO PARA DETENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA JOSE LOPES SILVA (trecho sem saída) PRÓXIMO AO CRUZAMENTO COM A RUA RITA ISMAEL, NA CIDADE DE LEME/SP, conforme condições estabelecidas nos Anexos – Documentos Técnicos e Minuta de Termo de Contrato e do Edital da **Concorrência Eletrônica nº 02/2024**.

2. CONDIÇÕES GERAIS

Valor Global da Proposta: R\$ 379.682,07 (trezentos e setenta e nove mil, seiscentos e oitenta e dois reais e sete centavos), fixo e irrevogável, para a execução dos serviços, objeto desta licitação.

2.2 - No preço indicado estão incluídos todos os custos operacionais da atividade, os tributos eventualmente devidos e benefícios decorrentes de trabalhos executados em horas extraordinárias, trabalhos noturnos, dominicais e em feriados inclusive o custo dos vigias noturnos, bem como as demais despesas diretas e indiretas, de modo a constituir a única contraprestação pela execução dos serviços, objeto desta licitação.

3 - DOS PRAZOS

3.1 – Após o recebimento da Ordem de Início do Serviço, os serviços serão iniciados no prazo máximo fixado no edital e seus anexos.

3.2 - Os serviços objeto da presente proposta serão executados no prazo FIXADO NO EDITAL (E CRONOGRAMA), COM INÍCIO a partir do recebimento da “Ordem de Início de Serviço” expedida pela Secretaria Municipal de Obras e Planejamento Urbano.

4 – DA DECLARAÇÃO

4.1. Declaramos que aceitamos e concordamos com as condições de pagamento e os prazos de execução dos serviços conforme Termo de Referência.

5 – ANEXOS DA PROPOSTA

5.1 - Constituem anexos da presente proposta:

Planilha Orçamentária

Planilha de Composição do BDI

Planilha de Composição dos Encargos Sociais (ES)

Cronograma físico-financeiro

5. DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ O CONTRATO:

Nome: EDSON VIRGINIO DE OLIVEIRA

Cargo: Diretor - Proprietário

CPF: [REDACTED]

RG: [REDACTED] SSP/SP

Data de Nascimento: [REDACTED]

Endereço residencial completo: Rua Dr. Delduque Vieira Palma, nº 165 - Centro – Tambaú - SP - CEP 13.710-000

E-mail institucional: [vendas@flexrep.com.br](mailto: vendas@flexrep.com.br)

E-mail pessoal: [edson@flexrep.com.br](mailto: edson@flexrep.com.br)

Telefone: (19) 3673-9100

Tambaú, 15 de agosto de 2024.

EDSON VIRGINIO DE OLIVEIRA: [REDACTED] Assinado de forma digital por EDSON VIRGINIO DE OLIVEIRA: [REDACTED]

FLEX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.


Edson Virginio de Oliveira - RG [REDACTED] CPF [REDACTED]

Diretor Proprietário

OBRA: CAIXA DE RETARDO								BDI	25%
LOCAL: RUA RITA ISMAEL									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT.	PREÇO M.O	PREÇO UNIT. S/BDI	PREÇO TOTAL S/BDI	PREÇO TOTAL C/BDI
Sinalização de Obra									
1.1	02.08.050	Sinalização de Obra	m ²	10,00	R\$ 137,04	R\$ 53,41	R\$ 190,45	R\$ 1.904,50	R\$ 2.380,63
Caixa de Retardo									
Laje de fundo fck 25 MPA (espessura = 20cm)									
2.1									
2.1.1	38405	Concreto	m ³	9,00	R\$ 459,13	R\$ -	R\$ 459,13	R\$ 4.132,17	R\$ 5.165,21
2.1.2	11.16.020	Lançamento Concreto	m ³	9,00	R\$ -	R\$ 85,87	R\$ 85,87	R\$ 772,83	R\$ 966,04
2.1.3	CV00239	Ferragens 1/2"	kg	770,40	R\$ 6,82	R\$ 1,02	R\$ 7,84	R\$ 6.039,94	R\$ 7.552,81
2.1.4	CV00239	Ferragens 3/8"	kg	493,60	R\$ 6,82	R\$ 1,02	R\$ 7,84	R\$ 3.869,82	R\$ 4.839,13
2.1.5	96399	Lastro de rachão	m ³	30,53	R\$ 88,05	R\$ 4,81	R\$ 92,86	R\$ 2.835,02	R\$ 3.543,42
Laje de cobertura									
2.2									
2.2.1	38405	Concreto	m ³	9,00	R\$ 459,13	R\$ -	R\$ 459,13	R\$ 4.132,17	R\$ 5.165,21
2.2.2	11.16.020	Lançamento Concreto	m ³	9,00	R\$ -	R\$ 85,87	R\$ 85,87	R\$ 772,83	R\$ 966,04
2.2.3	CV00239	Ferragens 1/2"	kg	770,40	R\$ 6,82	R\$ 1,02	R\$ 7,84	R\$ 6.039,94	R\$ 7.552,81
2.2.4	CV00239	Ferragens 3/8"	kg	493,60	R\$ 6,82	R\$ 1,02	R\$ 7,84	R\$ 3.869,82	R\$ 4.839,13
2.3	07.02.080	Escavação	m ³	220,00	R\$ 21,55	R\$ 0,81	R\$ 22,36	R\$ 4.919,20	R\$ 6.149,00
2.4	54.01.230	Asfalto	m ³	9,60	R\$ 905,56	R\$ 15,27	R\$ 920,83	R\$ 8.839,97	R\$ 11.049,96
2.5	48.06.420	Tampão F°F° Ø 600 mm - 40ton	unid	3,00	R\$ 489,43	R\$ 67,73	R\$ 557,16	R\$ 1.671,48	R\$ 2.089,35
2.6	37479	Aduela pre-moldada de concreto armado, seção retangular, 3x3x1m	unid	8,00	R\$ 8.193,36	R\$ 819,34	R\$ 9.012,70	R\$ 72.101,60	R\$ 90.126,96
2.7	46.12.270	Tubo de concreto Ø 400 mm	m	18,00	R\$ 104,93	R\$ 38,42	R\$ 143,35	R\$ 2.580,30	R\$ 3.225,38
2.8	46.04.080	Tubo DEFoFo Ø 250 mm	m	170,00	R\$ 369,18	R\$ 35,21	R\$ 404,39	R\$ 68.746,30	R\$ 85.932,88
2.9	46.18.060	Tubo ponta F°F° Ø 250 mm	m	1,00	R\$ 1.182,14	R\$ 43,22	R\$ 1.225,36	R\$ 1.225,36	R\$ 1.531,70
2.10	46.18.130	Flange F°F° Ø 250 mm	m	1,00	R\$ 522,10	R\$ 30,03	R\$ 552,13	R\$ 552,13	R\$ 690,16
2.11	HM03005	Curva 90° flange/flange F°F° Ø 250 mm	unid	1,00	R\$ 1.773,55	R\$ 266,03	R\$ 2.039,58	R\$ 2.039,58	R\$ 2.549,48
2.12	HM03005	Curva 90° flange/bolsa F°F° Ø 250 mm	unid	1,00	R\$ 1.773,55	R\$ 266,03	R\$ 2.039,58	R\$ 2.039,58	R\$ 2.549,48
2.13	HM02956	Curva 45° bolsa/bolsa F°F° Ø 250 mm	unid	1,00	R\$ 954,86	R\$ 143,23	R\$ 1.098,09	R\$ 1.098,09	R\$ 1.372,61
2.14	HM02966	Curva 90° bolsa/bolsa F°F° Ø 250 mm	unid	2,00	R\$ 1.242,48	R\$ 186,37	R\$ 1.428,85	R\$ 2.857,70	R\$ 3.572,13
2.15	HM03098	Extremidade bolsa/flange F°F° Ø 250 mm	unid	1,00	R\$ 1.012,39	R\$ 151,86	R\$ 1.164,25	R\$ 1.164,25	R\$ 1.455,31
2.16	HM03200	Junção 45° flange/flange F°F° Ø 250 mm	unid	3,00	R\$ 3.601,41	R\$ 360,14	R\$ 3.961,55	R\$ 11.884,65	R\$ 14.855,82
2.17	HM03138	Flange cego F°F° Ø 250 mm	unid	1,00	R\$ 754,18	R\$ 113,13	R\$ 867,31	R\$ 867,31	R\$ 1.084,13
2.18	HM03322	Redução concentrica flange/flange F°F° Ø 250 x 150mm	unid	3,00	R\$ 1.489,94	R\$ 40,04	R\$ 1.529,98	R\$ 4.589,94	R\$ 5.737,43



FLEX – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.
 Av. José Gatto, nº 1308 – Centro – CEP 13710-000 – Tambaú-SP
 CNPJ nº 10.350.473/0001-72 – Inscrição Estadual 680.092.960.110
 Fone (19) 3673-9100 - contratos@flexrep.com.br

OBRA: CAIXA DE RETARDO								BDI	25%
LOCAL: RUA RITA ISMAEL									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT.	PREÇO M.O	PREÇO UNIT. S/BDI	PREÇO TOTAL S/BDI	PREÇO TOTAL C/BDI
2.19	HM07707	Válvula retenção wafer Ø 150 mm	unid	3,00	R\$ 2.100,00	R\$ 315,00	R\$ 2.415,00	R\$ 7.245,00	R\$ 9.056,25
2.20	HM02998	Curva 45° flange/flange F°F° Ø 150 mm	unid	6,00	R\$ 674,12	R\$ 101,12	R\$ 775,24	R\$ 4.651,44	R\$ 5.814,29
2.21	"HM03524	Carretel (toco) flange/flange c/aba F°F° Ø 150 mm L= 0,70m	unid	3,00	R\$ 714,30	R\$ 107,15	R\$ 821,45	R\$ 2.464,35	R\$ 3.080,42
2.22	HM03596	Tubo flange/flange F°F° Ø 250 mm L= 1,00m	unid	3,00	R\$ 3.282,77	R\$ 492,42	R\$ 3.775,19	R\$ 11.325,57	R\$ 14.156,95
2.23	HMO03575	Tubo flange/flange F°F° Ø 150 mm L= 1,50m	unid	3,00	R\$ 2.564,00	R\$ 384,60	R\$ 2.948,60	R\$ 8.845,80	R\$ 11.057,25
2.24	COTAÇÃO FLEX	Bomba Submersível ABS Sulzer Robusta 1000T 4CV Trifásica 220V	unid	3,00	R\$ 6.600,00	R\$ 990,00	R\$ 7.590,00	R\$ 22.770,00	R\$ 28.462,50
2.25	FLEX	Sistema elétrico	vb	1,00	R\$ 24.889,78	R\$ -	R\$ 24.889,78	R\$ 24.889,78	R\$ 31.112,23
VALOR TOTAL									R\$ 379.682,07
<p>TAMBAÚ/SP, 15 DE AGOSTO DE 2024</p> <p style="text-align: center;"> EDSON VIRGINIO DE OLIVEIRA Assinado de forma digital por EDSON VIRGINIO DE OLIVEIRA  FLEX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. </p>									



FLEX – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.
 Av. José Gatto, 1308 - Centro - Tambaú - SP - CEP 13710-000
 CNPJ 10.350.473/0001-72 - IE/SP 680.092.960.110

MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 02/2024			
OBJETO:	CAIXA DE RETARDO			
LOCAL:	RUA RITA ISMAEL - LEME/SP			
Identifique o tipo de obra:	3	Informe a base de cálculo do ISSQN.		
		Sobre os serviços.		
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas:	3	X	Sobre a mão-de-obra.	
		Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 13.161/2015.		
		X	SEM Desoneração.	
	Intervalo de admissibilidade			
Item Componente do BDI	1º Quartil	Médio	3º Quartil	Valores Propostos
	20,76%	24,18%	26,44%	
Administração Central	3,43%	4,93%	6,71%	4,93%
Seguro e Garantia	0,28%	0,49%	0,75%	0,49%
Risco	1,00%	1,39%	1,74%	1,39%
Despesas Financeiras	0,94%	0,99%	1,17%	0,99%
Lucro	6,74%	8,04%	9,40%	8,04%
I1: PIS e COFINS				3,65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				3,12%
BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento				25,00%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

$$\text{BDI - SEM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$$

TAMBAÚ/SP, 15 DE AGOSTO DE 2024.

EDSON VIRGINIO
 DE
 OLIVEIRA: [Redacted] Assinado de forma digital por EDSON VIRGINIO DE OLIVEIRA: [Redacted]

FLEX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CAIXA DE RETARDO	DATA : 15/08/2024		BDI : 0,00%	
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 02/2024	FORNTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA RITA ISMAEL - LEME/SP	SINAPI	2024/03 SEM DESONERAÇÃO	115,54%	71,46%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME	SP Obras	193 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-


COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%
	TOTAL	37,80%	37,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,97%	0,00%
B2	Feridos	4,69%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,64%
B4	13º Salário	11,06%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,35%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,74%	8,85%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,60%	18,53%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,83%	3,64%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	2,34%	1,76%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,65%	2,00%
C5	Indenização Adicional	0,41%	0,31%
	TOTAL	10,34%	7,80%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	18,37%	7,00%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,43%	0,33%
	TOTAL	18,80%	7,33%

A + B + C + D = 115,54% 71,46%

	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
	OBRA:	CAIXA DE RETARDO	DATA : 15/08/2024	BDI : 0,00%		
	DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 02/2024	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	RUA RITA ISMAEL - LEME/SP	SINAPI	2024/03 SEM DESONERAÇÃO	115,54%	71,46%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME	SP Obras	193 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	Previdência Social	20,00%	0,00%
A2	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	8,00%	0,00%
A3	Salário-Educação	2,50%	0,00%
A4	Serviços Social da Indústria (Sesi)	1,50%	0,00%
A5	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai)	1,00%	0,00%
A6	Serviços de Apoio a Pequena e Média Empresa (Sebrae)	0,60%	0,00%
A7	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra)	0,20%	0,00%
A8	Seguro contra os acidentes de trabalho (INSS)	3,00%	0,00%
A9	Secenci Serviço Social da Indústria da Construção e do Mobiliário (aplicável a todas as empresas constantes do III grupo da CLT - art. 577)	1,00%	0,00%
	TOTAL	37,80%	0,00%
B	GRUPO B		
B1	Auxílio enfermidade	0,79%	0,00%
B2	Repouso semanal e feriados	22,90%	0,00%
B3	Licença-paternidade	0,34%	0,00%
B4	13º Salário	10,57%	0,00%
B5	Dias de chuva / faltas justificadas na obra / outras dificuldades / acidentes de trabalho / greves / falta ou atraso na entrega de materiais ou serviços	4,57%	0,00%
	TOTAL	39,17%	0,00%
C	GRUPO C		
C1	Depósito por despedida injusta 40% sobre [A2 + (A2 x B)]	4,45%	0,00%
C2	Férias (indenizadas)	14,06%	0,00%
C3	Aviso-prévio (indenizado)	13,12%	0,00%
	TOTAL	31,63%	0,00%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de A sobre B	14,80%	0,00%
D2	Reincidência de (A - A9) sobre C3	4,83%	0,00%
	TOTAL	19,63%	0,00%

A + B + C + D = 128,23% 0,00%

EDSON VIRGINIO
DE
OLIVEIRA
Assinado de forma digital por EDSON VIRGINIO DE OLIVEIRA: